

巩义市环境保护局

巩义市环境保护局环保备案公告

巩环备公告〔2016〕3号

按照《河南省人民政府办公厅关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政办明电〔2016〕33号）、《河南省环境保护委员会办公室关于做好清理整改环保违法违规建设项目的实施意见》（豫环委办〔2016〕22号）和《巩义市人民政府关于印发巩义市全面清理整改环保违法违规建设项目实施方案的通知》（巩政〔2016〕7号）要求，下列44个项目经环评机构编制的《现状环境影响评估报告》评估、专家技术审查，经集体研究决定，在巩义市环境保护局网站进行了环保备案前公示，经公示无异议，现进行环保备案并公告。

附件：环保备案公告项目表



2016年10月28日

附件

环保备案公告项目表

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设内容	污染治理设施建设情况	污染物稳定达标情况
1	年产1万吨定型、不定型耐火材料项目	巩义市第五耐火材料总厂(四分厂)	巩义市北山口镇东风村	颚式破碎机4台、对辊2台、振动筛2台、雷蒙磨1台、航车3台, 湿碾机6台、压力机10台、混砂机1台、气动震动机4台、磨砖机6台, 连体窑1座、低温电烘干窑4座。	项目共设置4套脉冲除尘器+4根15m高排气筒, 用于收集骨料、粉料生产过程中产生的粉尘; 连体窑采用天然气为能源, 燃烧废气经45m高烟囱直排	达标
2	年加工散装料2000吨建设项目	巩义市小关鹏航耐火材料加工厂(李广林磨料厂)	巩义市小关镇杜沟村	破碎机1台, 雷蒙磨1台, 包装机2台, 提升机1台	粉尘收集后经袋式除尘器处理后由15m高的排气筒排放, 噪声通过车间隔音、基础减震等措施减少对外环境影响	达标
3	年产15万吨碳阳极工程	河南中孚炭素有限公司	巩义市豫联园区	项目包括石油焦储存及破碎系统、3个200t 沥青保温罐系统、石油焦煅烧系统(其中包括2台45米回转窑、1台50米回转窑、3台冷却机等主要设备)、煅后焦储存系统、3个煅后焦仓、煅后焦中碎系统、返回料中碎系统、配料系统、混捏成型系统(其中包括连续混捏机1台、强力冷却机1台、挤压成型机2台等主要设备)、焙烧车间2个(每个车间包括: 燃烧架7台、冷却架4台、清理机1台、36室敞开式焙烧炉系统2台等主要设备)、循环水系统、软水制备系统、3台余热锅炉及配套的汽轮发电系统、余热导热油加压泵系统等主要生产系统	煅烧烟气采用复合多管旋风除尘器+双碱法脱硫设施处理, 冷却机烟气引入燃烧室燃烧, 焙烧烟气采用(预除尘)+喷淋塔+电捕焦油器处理, 生产过程中皮带廊及破碎间采用全封闭结构厂房, 并在破碎、皮带输送、上料、下料等各个产尘点均采取抽风除尘措施, 粉尘经集中收集通过高效脉冲袋式除尘器净化后排放。设备采取隔声、消音、减振等控制措施	达标

4	年产50万吨电解铝工程	河南中孚铝业有限公司	巩义市豫联园区	项目包括320KA预焙电解槽282台, 配套了4套电解烟气净化系统; 400KA预焙电解槽216台, 配套了3套电解烟气净化系统; 以及配套建设了氧化铝储运和输送系统、320KA阳极组装系统、400KA阳极组装系统、320KA供电整流系统、400KA供电整流系统、320KA空压站系统、400KA空压站系统、铝灰处理回用系统、大修渣无害化处理系统、铝锭铸造系统、扁锭铸造锯铣系统等主要生产系统	电解车间电解槽共配备7套电解烟气净化系统, 氧化铝储运和输送系统、阳极组装系统、铸造系统、铝灰处理回用系统、大修渣无害化处理系统等各产尘部位均配套建设了袋式除尘器。生产设备采用减振、消音、隔声等措施。	达标
5	年产4万吨不定型耐火材料(散装料)项目	巩义市嵩锋耐火材料厂	巩义市夹津口镇夹津口村	颚式破碎机3台、对辊破碎机1台、振动筛1台、制砂机1台、磨粉机1台、搅拌机1台等	产生的粉尘通过集气装置收集进入袋式除尘器处理后由15m高的排气筒排放, 噪声通过厂房隔音、距离衰减等措施减少对外环境影响	达标
6	机械加工项目	巩义市北山口东宝机械厂	巩义市紫荆办北官庄村	园车2台、刨车1台、摇臂钻1台、行车2台、电焊机2套等	焊接工序产生的烟尘通过排风扇加强通风去除, 噪声通过厂房隔音、基础减震等措施减少对外环境影响	达标
7	年产2000吨透气砖项目	巩义市陇海耐火材料厂	巩义市康店镇黑南村	高温密2座、烘干密2座、养护室8间、搅拌机4台、混碾机1台、振动台6台、车床2台锥形筒1台、焊床1台等	废气由15m高的排气筒排放, 噪声通过厂房隔音、距离衰减等措施减少对外环境影响	达标
8	3×300MW供热机组项目	河南中孚电力有限公司	巩义市豫联园区	建设3套“W”火焰锅炉、抽汽凝汽式汽轮机和发电机, 配套建设了供水和制水系统、冷却塔系统、输煤系统、石灰石浆液制备系统、供热首站供热系统、脱硫石灰石储运系统、油库、储煤系统、脱硝液氨储运系统、煤灰储运系统、脱硫石膏储运系统等主要生产系统	3个机组配套建设了3套SCR脱硝系统、高效布袋除尘器和电袋除尘器、石灰石-石膏脱硫系统, 净化之后烟气通过210米高烟囱排放; 分别设置有工业废水处理系统、含煤废水处理系统、含煤雨水处理系统、含油废水处理系统、循环水处理系统、生活污水处理系统等, 近期将处理达标后的废水直接排放, 远期进入产业集聚区污水处理厂处理	达标
9	年产1000吨活性炭项目	河南育成林活性炭有限公司(巩义市西村周正宾活性炭厂)	巩义市西村镇车元村	振动筛1台、封口机2台、传送带1条等	粉尘通过集气罩收集后经袋式除尘器处理后由15m高的排气筒排放, 传送带密闭, 噪声通过车间隔音、基础减震等措施减少对外环境影响	达标

